

Gott samstarv um byggingina

- Tá takhúsið er klætt við elementum, og tjørupapp er lagt niður yvir takið á Saltsiloini, verður rættilig ferð sett á innan í stóra bygninginum. Tað mesta av tilfarinum, sum vit skulu brúka innandura, er bílagt, og soleiðis eisini loftið, sigur samskiparin hjá TG Verk, Birgir Haraldsen

Vilmund Jacobsen

Birgir Haraldsen er samskipari hjá TG Verk í byggingini av Saltsiloini á Drelnesi. Tá Vikublaðið vitjaði á Tvøroyri í síðstu viku, skiftu vit orð við hann um verkætlanina.

Tað er TG Verk, ið er størsti einstaki arbeiðstakarin í verkætlanini. Sum undirveitarar hevur TG Verk eitt nú entreprenørfyrítøkuna BKE, ið hevur tikið sær av jørð-og lendisarbeði og niðurtøku - og fyrítøkuna Suðursmið, sum hevur tikið sær av betongarbeði.

Uppgáurnar hjá Birgiri eru eitt nú at samskipa arbeiði og at bíleggja tilfar.

- Vit eru væl á veg við innilokingini. Veðrið hevur spælt nógv inn við bæði regni og vindi. Tornið á takhúsinum er einar 23 metrar høgt, og á takinum kann vera nógvur vindur.

Birgir sigur, at fyrítøkurnar, sum arbeiða á Drelnesi, eru í góðum samstarvi, og umframt TG Verk, BKE og

Suðursmið, eru eisini aðrar fyrítøkur við hvør sínar fakinterprisu, sum tað verður rópt.

- Tá takhúsið er klætt við elementum, og tjørupapp er lagt niður yvir takið á Saltsiloini annars, verður rættilig ferð sett á innan í stóra bygninginum. Tað mesta av tilfarinum, sum vit skulu brúka innandura, er bílagt, og soleiðis eisini loftið.

Gott samstarv

Birgir Haraldsen sigur, at hæddin úr gólvinum og uppundir tróðurið er einar 15 metrar.

- Gólvviddin í Saltsiloini er 1130 fermetrar, og loftið er einar 1300 fermetrar. Bara listarnir, sum eru eftir øllum loftinum, eru einar 18-19 kilometrar til longdar.

Hann sigur, at teir tíggju stóru stáldragarnir, sum í dag bera alla yvirtromina, eru úr Hálandi.

- Gamla betongið røkkur umleið

5,40 metrar upp, og bæðir endarnir eru bygdur upp við serstøkum gassbetongi.

Samskiparin heldur, at samstarvið kring verkætlanina á Drelnesi er ógvuliga gott og um alt gongur, sum væntandi er, stendur Saltsiloin innilokað um stutta tíð.

- Hetta er ein sera spennandi verkætlan, sum nú rættiliga hevur fingið sítt skap, bæðiuttan og innan.

Alt verður gjørt fyri, at Saltsiloin verður so væl ljóðbjálvað sum til ber, soleiðis at eitt nú tung ferðsla, sum koyrir eftir vegnum oman fyri, ikki skal hoyrast, tá konserttíltøk og annað verður í stóru høllini.

- Okkara stórarbeiddstøka fevnir um jørð, betong, stál og timbur. Aðrir veitarar eru RenoVent við hita, Tanga-virkið við ventilatióin, Svend Roest við múraraarbeiði, El-Service við el og Martin í Nesi, sum hevur málaraarbeiði, sigur Birgir Haraldsen, sum Vikublaðið skifti orð við.



Birgir Haraldsen er samskipari fyri TG Verk, ið hevur stórarbeiddstøku í byggingini av Saltsiloini á Drelnesi

Mynd: Vilmund Jacobsen

RenoVent syrgir fyri grønu orkunum í Saltsiloini



RenoVent hevur lagt umleið tríggjar kilometrar av gólvhitaslangum í Saltsiloini

Mynd: Birgir W. Høgnesen

Tað er RenoVent í Hósvík, sum syrgir fyri, at Saltsiloin á Drelnesi verður ríkin við grønnari orku - sjóvarorku, sum tað í hesum førinum verður rópt. Skipanin á Drelnesi verður á leið hin sama, sum Boðanesheimið hevur

Vilmund Jacobsen

Stjórar í RenoVent í Hósvík eru Hans Jákup Olsen og Dan Olsen, og Vikublaðið hevur skift orð við Hans Jákup um, hvussu Saltsiloin verður hitað.

- Okkara partur av verkætlanini er hiti og sanitet. Orkuskipanin er soleiðis bygd upp, at sjógvur verður pumpaður gjøgnum ein vekslara í sonevnda teknikrúminum, sum liggur beint undir platinum við niðaru inn-gongd í Saltsiloini.

Hans Jákup sigur, at ein brunnur eisini er stoyptur niðari í lendinum, og har fer RenoVent í næstum at seta tvær dykkpumpur upp, sum skulu pumpa sjógvin gjøgnum vekslaran.

- Harafrat verða tvær hitapumpur í teknikrúminum, og skipanin verður síðan knýtt saman við útsúgvingini - ella ventilatióinini - sum verður í takhúsinum. Hetta merkir, at avlopsorkan, sum er í luftini, eisini verður endurvunnin.

Gólvhitaslangur

- Okkara partur av verkætlanini hevur eisini verið at leggja gólvhitaslangur í gólvini í øllum bygninginum. Hesar slangur, sum allar skulu liggja í betongi, eru tilsamans umleið tríggjar kilometrar langar.

Hans Jákup Olsen sigur, at teir eru lidnir at leggja hesar slangur, men enn vantar, at seinasti triðingurin av gólvinum í stóru høllini verður stóptur.

- Eg havi skilt, at seinasti triðingurin verður stóptur fyrsta dagin.

Stjórin sigur, at grøna orkuskipanin í Saltsiloini er ein rímiliga stór uppgáva hjá RenoVent, men tekniskt er uppgávan ikki trupul at loysa.

- Vit vita, at hetta er ein skipan sum virkar, sigur Hans Jákup Olsen.

Fremst í tí reina

Fyrítøkan RenoVent í Hósvík byrjaði sítt virksemi í 1996 við at viðlíkahalda ventilatiónsverk. Fyrítøkan legði skjótt á annan bógv og

viðkaði sítt virksemi til eisini at fevna um alt vanligt hvs-arbeiði, ventilatiónsarbeiði, bygningsskanningar, og eisini fór fyrítøkan at veita byggitekniska ráðgeving.

RenoVent hevur sum fyrítøka lagt seg eftir at vera fremst í at menna reinar orkuskipanir, sum eru optimalar til just feroyska veðurlagið.