

Orkuríkastu í heiminum



Yvirlitsmynd við projekteraða vegnum í lendinum

burtur úr alduni, er kannaður við fysiskum modellroyndum.

Alduumhvørvið

Lagt verður aftrat, at alduumhvørvið í Føroyum er eitt av teimum orkuríkastu í heiminum. Metta alduorkan við Nípuna er 27 kilo Watt fyri hvønn metur aldukamb.

Við Nípuna er atdjúpt, umleið 20 metrar. Bergið hevur eina henta jarðfrøði til tunnilsendamálið. Staðið verður soleiðis met at vera hóskandi til endamálið við eini royndarætlan, og verkið kann eisini útbyggjast til at hýsa átta turbinum.

Mett verður, at samlaði kostnaðurin fyri eina útbygging við 1 MW turbinu við Nípuna er umleið 31 miljónir krónur við eini framleiðslu á 1 miljón kilo Watt tímar (kWh) um árið. Átta eindir, ið kunnu framleiða tilsamans 8 miljónir

kWh um árið, verða mettar at kosta umleið 93 miljónir krónur. Roknað verður við, at mátingar, rakstur, umsiting og aðrar útreiðslur tað fyrsta árið kosta umleið 9 miljónir krónur.

Í samandráttinum verður met, at tað tekur umleið eitt ár at projektera og fáa øll loyvi til vega, og somuleiðis verður met, at sjálv byggitiðin tekur umleið eitt ár.

Eitt ofta nýtt mál fyri kostnaðin av einum slíkum verki er íløgukostnaðurin í krónum fyri hvørt kWh/ ár. Fyri eina eind við Nípuna er hetta tal 31 kr./kWh/ ár, men við átta eindum minkar talið niður í 12 kr./kWh/ ár. Marginalkostnaðurin fyri eina eind við Nípuna er 8 kr./kWh/ ár.

Møguleikarnir fyri ábótum, sum síggjast fyri framman, verður sagt í samandráttinum, eru:

- Lægri turbinukostnaður
- Effektivari turbina


- Færri avmarkingar til staðbundnu eyðkennini

Sagt verður, at næsta stig í verkætlanini er at detailprojektera tunnil og turbinu og at gera neyvari metingar av alduorkuni á staðnum.

Truplasti parturin

Truplasti parturin av byggingini verður tað síðsta skotið út móti sjónum, eins og sonevnda OWC-kamarið skal spreingjast vandliga. Harafrat verður met, at trýstið frá turbinuni, tá ið verkið koyrir, helst verður so stórt, at ikki verður innverandi hjá fólki í tunlinum, eins og hetta trýstið kann ávirka úrtøkuna.

Herfyri skipaði SeWave fyri tíðindafundi, har framløga var um føroyskt alduorkuverk
Mynd Jens Kr. Vang



Víst verður á, at uppskot til loysnir hava verið viðgjørd.

Dygdin á elveitingini frá verkinum skal viðgerast nærri, men verandi elkervið megnar at taka ímóti elframleiðslu frá einari eind.

Umhvørvisárin hava eisini verið viðgjørd við atlit at lendinum, ljóðárinum, fuglalívi og bygging.

Í endanum av saman- dráttinum verður mælt til at fara undir næsta stig í verkætlanini, sum er projektering og bygging av tunnils alduorkuverki við Nípuna á Vágoyinni við tilhoyrandi kanningum.